



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3 Технологические и конструктивные
решения**

**Книга 4
Наружные сети связи**

31.144.7283-ТКР 3.4

Том 3

2009 год



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3 Технологические и конструктивные
решения**

**Книга 4
Наружные сети связи**

31.144.7283-ТКР 3.4

Том 3

Главный инженер

Б.С. Каримов

Главный инженер проекта

Л.С. Пономарев

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3

						<p>31.144.7283 – ТКР З С</p> <p>СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3</p>	<p>стадия</p> <p>П</p>  <p>ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ</p>	стадия	лист	листов
Изм	Кол.уч	лист	№док	подпись	дата			P	1	1
ГИП		Пономарев								
Нач. СТО		Кузьмичева								
Нормоконтроль		Ивановских								
Разработал		Строителева		08.09						
Разработал		Нестерова		08.09						
Разработал		Шубина		08.09						
Разработал		Шаманаева		08.09						

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 4

31.144.7283-TKP3.4.C

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 4

стадия	лист	листов
II	1	

СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ДОКУМЕНТА

№ № п/п	Отдел	Должность	Фамилия И.О.	Подпись
1	2	3	4	5
1	Общий отдел	Главн. Инженер	Каримов Б.С.	
2	Общий отдел	ГИП	Пономарев Л.С.	
3	ТО	Нормоконтроль	Ивановских В.А.	
4	ЭТО	Нач. отдела	Третьякова Н.В.	
5	ЭТО	Нач. группы	Строителева Н. В.	

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
	07.09.2011	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКРЗ.4.РД	Лист
							1

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Линейные объекты			
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	31.144.7283-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
Раздел 2 Проект полосы отвода			
2	31.144.7283-ППО 2.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ППО 2.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ППО 2.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ППО 2.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения			
3	31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ТКР 3.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ТКР 3.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ТКР 3.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта			
4	31.144.7283-ИЛО 4.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ИЛО 4.2	Книга 2 Система электроснабжения	
Раздел 5 Проект организации строительства			
5	31.144.7283-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта			
6	31.144.7283-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды			
7	31.144.7283-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	31.144.7283-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 9 Смета на строительство			
9	31.144.7283-СМ	Сметная документация	

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

31.144.7283-СП

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ**



ГИП
Нач. СТО
Н.контроль
Проверил
Разработал

Пономарев
Кузьмичева
Ивановских
Кузьмичева
Ширяева

Kопировал:

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

№ разделов	Наименование разделов	Номера листов
1	Основание для проектирования	2
2	Волоконно-оптическая линия связи	2
3	Заземление	3
4.	Рекомендации по монтажу и обеспечению безопасности	4
5.	Таблица регистрации изменений	6

Согласовано	Пономарев
ГИП	
ГИП	
ГИП	
ГИП	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР3.4.П3		
ГИП		Пономарев						
Нач. ЭТО		Третьякова						
Нормоконт.		Ивановских						
Проверил		Строителева						
Составил		Строителева						
Содержание текстовой части						Стадия	Лист	Листов
						П	1	6
						 VORM <small>ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</small>		

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Данный проект разработан на основании:

- муниципального контракта №140/08 ПНР с КЖК и СК г.Югорск.
- задания на проектирование №37 от 02.07.2008 г;
- технических условий «О подключении к сетям связи» № 15/2035 от 14.11.06, выданных ОАО «Газпром», ООО «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ», Управления Технологической Связи «ЮГОРСКГАЗТЕЛЕКОМ».
- технических условий (новых) «О подключении к сетям связи» № 15/1160 от 25.03.10, выданных ОАО «Газпром», ООО «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ», Управления Технологической Связи «ЮГОРСКГАЗТЕЛЕКОМ».;
- Письмо №08/1247 от 30.03.2010г.

Проектируемые кабельные сооружения не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, не являются источником электромагнитных излучений и в процессе эксплуатации не создают вредных электромагнитных помех или излучений.

На основании объема работ, представленного на прилагаемых чертежах, составлены локальные сметы и спецификация.

2. ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ

В настоящем проекте предусмотрено строительство двухотверстной телефонной канализации ($L=85\text{м}$) от существующего колодца К-424 до здания физкультурно-спортивного комплекса. Кабельная канализация проложена в трубах ПНД $d=110\text{мм}$ с установкой смотровых устройств типа ККС-2. Глубина прокладки трубы ПНД-110 – 1,2м согласно п.6.2.5 ВСН-604-111-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений связи».

От существующего оптического шкафа в жилом доме ул. Сахарова, 2а предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля ИКСН-М6П-А8-2.7 в существующей канализации ($L=205\text{м}$) до существующего колодца №424 по ул. Декабристов. В существующем кабельном колодце К-424 оставить технологический запас кабеля 15м. От существующего шкафа связи ЗШР-6 в жилом доме по ул. Декабристов, 6 предусмотрена прокладка кабеля связи ТППЭп 50x2x0,4 в существующей канализации ($L=330\text{м}$) до существующего колодца №424. Далее кабели прокладывается в проектируемой канализации $L=85\text{м}$.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР3.4.П3	Лист 2
------	--------	------	--------	-------	------	-----------------------	-----------

Трассу прокладки в проектируемой канализации и профили кабельных пересечений с инженерными сетями см. на листе 1.

Для определения местоположения кабеля, проложенного в трубе, предусматривается прокладка опознавательной ленты в одну траншею с трубкой на половине глубины ее залегания (0,6м). Опознавательная лента изготавливается из пластмассы повышенной прочности, с опознавательными знаками.

Ввод в здание осуществить в канале кабельной канализации. Трубу ПНД-110 от колодца до здания выполнить с уклоном в сторону колодца. После ввода кабелей в здание выполнить герметизацию каналов в соответствии с «Руководством по герметизации вводов кабелей предприятий связи» ССКТБ, М. 1986г. На месте ввода кабелей установить коробку, оставить в ней технологический запас 15м.

3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Заземление проектируемого оборудования выполнено согласно: ПУЭ; ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000. Согласно ГОСТ 464-79 помещение узла связи должно быть оборудовано тремя обособленными заземляющими устройствами:

- рабоче-защитным - сопротивлением 4,0 Ом;
- двумя измерительными – сопротивлением каждого не более 100 Ом;
- молниезащита здания.

Контур рабоче-защитного заземления состоит из вертикальных заземлителей, выполненных из угловой стали сечением 50х50х5мм, соединенных горизонтальными заземлителями из полосовой стали сечением 40х4мм. Заземляющие устройства прокладываются в земле на глубине 0,5м. Траншеи для заземлителей заполняются грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора с последующей утрамбовкой. После монтажа контура заземления произвести замер величины сопротивления, при $R>4$ Ом – добавить заземлители.

Все металлические нетоковедущие части подлежат заземлению путем прокладки отдельного нулевого защитного проводника, соединенного с нулевой защитной шиной.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

31.144.7283-ТКР3.4.ПЗ

Лист
3

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Все строительно-монтажные работы должны вестись в строгом соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 111-4-80* «Техника безопасности в строительстве»;
- ВСН-604-111-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений связи»;
- Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) ПОТ-РО-45-005-95.

До начала работ необходимо вызвать представителей местных организаций для уточнения местоположения подземных коммуникаций в районе проектируемой телефонной канализации, произвести совместную разбивку трассы и получить письменное разрешение на производство работ.

Трассы прохождения и глубину залегания пересекаемых коммуникаций должны уточняться шурфованием в присутствии заказчика перед началом производства работ. Все работы по строительству кабельных переходов должны производиться в обязательном присутствии представителей эксплуатирующих организаций, коммуникаций, которые расположены вблизи зоны работ.

Все участки телефонной канализации, смонтированные из трубы ПНД-110 перед прокладкой в ней кабеля должны пройти следующие проверки:

- на отсутствие загрязнения канала (прочистка);
- на отсутствие зауженности и крутых изгибов канала (калибровка);
- на герметичность.

Все проверки являются регламентными и актируются перед прокладкой кабеля в присутствии представителя заказчика. Рытье траншеи производить с учетом вертикально-планировочных отметок, указанных на строительных чертежах, а также типовых чертежей связи. На большей части трассы прокладка трубы в грунт предусматривается в основном механизированным способом, где по условиям прокладки это не возможно, прокладку трубы производить вручную.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР3.4.П3	Лист
							4

Кабель протягивается целой строительной длиной, предусмотренной к прокладке на данном участке трассы без монтажа дополнительных муфт. Трубы ПНД-110 в траншее должны прокладываться с уклоном не менее 3-4мм на 1м длины в сторону колодцев.

После укладки труб , засыпка траншеи производится в два этапа:

- засыпка нижней зоны немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений выше 5см на высоту 0.5м над верхом трубы;
- засыпка верхней зоны траншей грунтом, не содержащим твердых включений размером выше диаметра трубы.

Траншею засыпают грунтом с послойным трамбованием. После проведения земельных работ должны быть произведены планировка местности.

При работе в кабельных колодцах, кабельных тоннелях и лотковой канализации необходимо проверить наличие газа в том колодце, где будет проводиться работа и во всех смежных с ним колодцах. Колодцы обязательно должны вентилироваться до начала и во время работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР3.4.ПЗ	Лист
							5

<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инф. №</i>


Копировал:

Формат А4


31.144.7283-ТКР3.4.П3

Лист

6



С О ГЛАСОВА НО			
Инв. № подр.	Подпись и дата	Редакт. инв. №	



31.144.7283-TKP3.4.CO

Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подпись
				Дата
Нач. ЭТО		Третьякова		<i>Смирнова</i>
Нач. гр.		Строителева		<i>Смирнова</i>
Проверил		Строителева		<i>Смирнова</i>
Разработал		Строителева		<i>Смирнова</i>

Спецификация оборудования и материалов

