

Приложение 1
к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на _____

Выполнение работ по замене элементов малых форм в городе Югорске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Средства на оплату труда _____ 1,527 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 166,15 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. - 54,940 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ул.Студенческая д.16												
1	ФЕР10-02-045-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж детского игрового оборудования (песочница) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (56,05 руб.): 124% от ФОТ (45,2 руб.)</i> <i>СП (28,48 руб.): 63% от ФОТ (45,2 руб.)</i>	0,0255 <i>2,55/100</i>	3270,31 <i>2155,21</i>	1115,1 <i>60,35</i>		66,71	43,97	22,74 <i>1,23</i>		190,096	4,85
2	ФЕР01-02-058-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР (4,49 руб.): 84% от ФОТ (5,34 руб.)</i> <i>СП (2,4 руб.): 45% от ФОТ (5,34 руб.)</i>	0,00378	1411,8 <i>1411,8</i>			5,34	5,34			181	0,68
3	ФЕР10-02-045-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сборка детского игрового оборудования (песочница,горка) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (138,2 руб.): 124% от ФОТ (111,45 руб.)</i> <i>СП (70,21 руб.): 63% от ФОТ (111,45 руб.)</i>	0,0503 <i>5,03/100</i>	4710,86 <i>2155,21</i>	1115,1 <i>60,35</i>	1440,55	236,96	108,41	56,09 <i>3,04</i>	72,46	237,62	11,95
4	Прайс - лист	Горка (шт)	1	5241,9		5241,9	5241,9			5241,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Прайс - лист	Песочница (шт)	1	3253,56		3253,56	3253,56			3253,56		
6	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (59,52 руб.): 116% от ФОТ (51,31 руб.) СП (35,92 руб.): 70% от ФОТ (51,31 руб.)</i>	0,066 66/1000	1117,75 777,45	256,3	84	73,77	51,31	16,92	5,54	84,69	5,59
7	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях (шт)	1	3971,81		3971,81	3971,81			3971,81		
8	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2,93 руб.): 110% от ФОТ (2,66 руб.) СП (1,73 руб.): 65% от ФОТ (2,66 руб.)</i>	0,00162	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	94,91	2,27	2,58 0,39	90,06	180	0,29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							12944,96	211,3	98,33 4,66	12635,33		23,36
Накладные расходы							261,19					
Сметная прибыль							138,74					
Итого по смете в ценах 2001 г.							13344,89					23,36
В том числе:												
Материалы							12635,33					
Машины и механизмы							98,33					
ФОТ							215,96					
Итого по разделу 1 ул.Студенческая д.16							13344,89					23,36
Раздел 2. ул.Механизаторов д.10												
9	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж детского игрового оборудования (песочница,горка) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Деревянные конструкции: НР (129,07 руб.): 124% от ФОТ (104,09 руб.) СП (65,58 руб.): 63% от ФОТ (104,09 руб.)</i>	0,05872 5,872/100	3270,31 2155,21	1115,1 60,35		153,63	101,25	52,38 2,84		190,096	11,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических конструкций качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (41,67 руб.): 116% от ФОТ (35,92 руб.)</i> <i>СП (25,14 руб.): 70% от ФОТ (35,92 руб.)</i>	0,066 <i>66/1000</i>	1033,75 <i>777,45</i>	256,3			47,76	35,92	11,84		59,283	3,91
11	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР (4,49 руб.): 84% от ФОТ (5,34 руб.)</i> <i>СП (2,4 руб.): 45% от ФОТ (5,34 руб.)</i>	0,00378	1411,8 <i>1411,8</i>			5,34	5,34				181	0,68
12	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сборка детского игрового оборудования (песочница,горка) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (161,31 руб.): 124% от ФОТ (130,09 руб.)</i> <i>СП (81,96 руб.): 63% от ФОТ (130,09 руб.)</i>	0,05872 <i>5,872/100</i>	4710,86 <i>2155,21</i>	1115,1 <i>60,35</i>	1440,55	276,62	126,55	65,48 <i>3,54</i>	84,59	237,62	13,95	
13	Прайс - лист	Горка отдельностоящая (шт)	1	3299,3		3299,3	3299,3			3299,3			
14	Прайс - лист	Песочница (шт)	1	1424,83		1424,83	1424,83			1424,83			
15	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (59,52 руб.): 116% от ФОТ (51,31 руб.)</i> <i>СП (35,92 руб.): 70% от ФОТ (51,31 руб.)</i>	0,066 <i>66/1000</i>	1117,75 <i>777,45</i>	256,3	84	73,77	51,31	16,92	5,54	84,69	5,59	
16	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях (шт)	1	2481,77		2481,77	2481,77			2481,77			
17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (2,93 руб.): 110% от ФОТ (2,66 руб.)</i> <i>СП (1,73 руб.): 65% от ФОТ (2,66 руб.)</i>	0,00162	58585,02 <i>1404</i>	1590,53 <i>243</i>	55590,49	94,91	2,27	2,58 <i>0,39</i>	90,06	180	0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							7857,93	322,64	149,20 6,77	7386,09		35,58
Накладные расходы							398,99					
Сметная прибыль							212,72					
Итого по разделу 2 ул.Механизаторов д.10							8469,64					35,58
Раздел 3. ул.Таежная д.22"А"												
18	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических конструкций качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (41,67 руб.): 116% от ФОТ (35,92 руб.) СП (25,14 руб.): 70% от ФОТ (35,92 руб.)</i>	0,066 66/1000	1033,75 777,45	256,3		47,76	35,92	11,84		59,283	3,91
19	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (5,98 руб.): 84% от ФОТ (7,12 руб.) СП (3,2 руб.): 45% от ФОТ (7,12 руб.)</i>	0,00504	1411,8 1411,8			7,12	7,12			181	0,91
20	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сборка детского игрового оборудования (песочница) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>Деревянные конструкции: НР (89,02 руб.): 124% от ФОТ (71,79 руб.) СП (45,23 руб.): 63% от ФОТ (71,79 руб.)</i>	0,0324 3,24/100	4710,86 2155,21	1115,1 60,35	1440,55	152,63	69,83	36,13 1,96	46,67	237,62	7,7
21	Прайс - лист	Песочница (шт)	1	1424,83		1424,83	1424,83			1424,83		
22	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (119,04 руб.): 116% от ФОТ (102,62 руб.) СП (71,83 руб.): 70% от ФОТ (102,62 руб.)</i>	0,132 132/1000	1117,75 777,45	256,3	84	147,54	102,62	33,83	11,09	84,69	11,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях "Сказка" К-2ц Ск. (шт)	1	3971,81		3971,81	3971,81			3971,81		
24	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях	1	2481,77		2481,77	2481,77			2481,77		
25	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (3,91 руб.): 110% от ФОТ (3,55 руб.) СП (2,31 руб.): 65% от ФОТ (3,55 руб.)</i>	0,00216	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	126,54	3,03	3,44 0,52	120,07	180	0,39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							8360	218,52	85,24 2,48	8056,24		24,09
Накладные расходы							259,62					
Сметная прибыль							147,72					
Итого по разделу 3 ул.Таежная д.22"А"							8767,34					24,09
Раздел 4. ул.Гастелло д.15												
26	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж детского игрового оборудования (песочница) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Деревянные конструкции: НР (71,21 руб.): 124% от ФОТ (57,43 руб.) СП (36,18 руб.): 63% от ФОТ (57,43 руб.)</i>	0,0324 3,24/100	3270,31 2155,21	1115,1 60,35		84,77	55,87	28,9 1,56		190,096	6,16
27	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических конструкций качели, качалки-балансир, карусель - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (219,69 руб.): 116% от ФОТ (189,39 руб.) СП (132,57 руб.): 70% от ФОТ (189,39 руб.)</i>	0,348 348/1000	1033,75 777,45	256,3		251,82	189,39	62,43		59,283	20,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (12,7 руб.): 84% от ФОТ (15,12 руб.) СП (6,8 руб.): 45% от ФОТ (15,12 руб.)</i>	0,01071	1411,8 1411,8			15,12	15,12			181	1,94
29	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сборка детского игрового оборудования (песочница) - Сборка: веранд (100 м2 пола) <i>Деревянные конструкции: НР (89,02 руб.): 124% от ФОТ (71,79 руб.) СП (45,23 руб.): 63% от ФОТ (71,79 руб.)</i>	0,0324 3,24/100	4710,86 2155,21	1115,1 60,35	1440,55	152,63	69,83	36,13 1,96	46,67	237,62	7,7
30	Прайс - лист	Песочница (шт)	1	1424,83		1424,83	1424,83			1424,83		
31	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели, качалки-балансир, карусели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (313,84 руб.): 116% от ФОТ (270,55 руб.) СП (189,39 руб.): 70% от ФОТ (270,55 руб.)</i>	0,348 348/1000	1117,75 777,45	256,3	84	388,98	270,55	89,19	29,24	84,69	29,47
32	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях (шт)	2	4373,76		4373,76	8747,52			8747,52		
33	Прайс - лист	Карусель (шт)	1	4352,35		4352,35	4352,35			4352,35		
34	Прайс - лист	Качалка-Балансир (шт)	1	1429,7		1429,7	1429,7			1429,7		
35	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (8,32 руб.): 110% от ФОТ (7,56 руб.) СП (4,91 руб.): 65% от ФОТ (7,56 руб.)</i>	0,00459	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	268,91	6,44	7,3 1,12	255,17	180	0,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							17116,63	607,2	223,95 4,64	16285,48		66,73
Накладные расходы							714,78					
Сметная прибыль							415,08					
Итого по разделу 4 ул.Гаstellо д.15							18246,49					66,73
Раздел 5. ул.Таежная д.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических конструкций качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (41,67 руб.): 116% от ФОТ (35,92 руб.) СП (25,14 руб.): 70% от ФОТ (35,92 руб.)</i>	0,066 66/1000	1033,75 777,45	256,3		47,76	35,92	11,84		59,283	3,91
37	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2,99 руб.): 84% от ФОТ (3,56 руб.) СП (1,6 руб.): 45% от ФОТ (3,56 руб.)</i>	0,00252	1411,8 1411,8			3,56	3,56			181	0,46
38	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (59,52 руб.): 116% от ФОТ (51,31 руб.) СП (35,92 руб.): 70% от ФОТ (51,31 руб.)</i>	0,066 66/1000	1117,75 777,45	256,3	84	73,77	51,31	16,92	5,54	84,69	5,59
39	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях (шт)	1	2755,26		2755,26	2755,26			2755,26		
40	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1,96 руб.): 110% от ФОТ (1,78 руб.) СП (1,16 руб.): 65% от ФОТ (1,78 руб.)</i>	0,00108	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	63,27	1,52	1,72 0,26	60,03	180	0,19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2943,62	92,31	30,48 0,26	2820,83		10,15
Накладные расходы							106,14					
Сметная прибыль							63,82					
Итого по разделу 5 ул.Таежная д.12							3113,58					10,15
Раздел 6. ул.Энтузиастов д.3"А"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2,99 руб.): 84% от ФОТ (3,56 руб.) СП (1,6 руб.): 45% от ФОТ (3,56 руб.)</i>	0,00252	1411,8 1411,8			3,56	3,56			181	0,46
42	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качели - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (59,52 руб.): 116% от ФОТ (51,31 руб.) СП (35,92 руб.): 70% от ФОТ (51,31 руб.)</i>	0,066 66/1000	1117,75 777,45	256,3	84	73,77	51,31	16,92	5,54	84,69	5,59
43	Прайс - лист	Качели маятниковые с подвеской на цепях (шт)	1	2755,26		2755,26	2755,26			2755,26		
44	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1,96 руб.): 110% от ФОТ (1,78 руб.) СП (1,16 руб.): 65% от ФОТ (1,78 руб.)</i>	0,00108	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	63,27	1,52	1,72 0,26	60,03	180	0,19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2895,86	56,39	18,64 0,26	2820,83		6,24
Накладные расходы							64,47					
Сметная прибыль							38,68					
Итого по разделу 6 ул.Энтузиастов д.3"А"							2999,01					6,24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							52119	1508,36	605,84 19,07	50004,8		166,15
Накладные расходы							1805,15					
Сметная прибыль							1016,76					
ВСЕГО по смете												
Деревянные конструкции												
Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Материалы												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого по смете в ценах 2001 г.												
В том числе:												
Материалы												

