


Строительный генеральный план



Условные обозначения

- Существующее ограждение территории
- Объект капитального ремонта
- Существующие нежилые строения
- Граница зоны обслуживания краном
- Калитка
- Ворота
- Площадка складирования материалов открытая
- Противопожарный щит
- Информационный щит
- Направление движения транспорта (схема проезда)
- Знак ограничения скорости движения автотранспорта по строительной площадке
- Предупреждающий знак W09 ГОСТ 12.4.026
- Стоянка крана КС-55732
- Мусорный контейнер
- Въезд-выезд


Экспликация существующих зданий и сооружений

Поз.	Наименование	Примечание
1	МБОУ "СОШ №2 литер А	Проект. кап. рем.
2	МБОУ "СОШ №2 литер Б	Проект. кап. рем.
3	МБОУ "СОШ №2 литер В	Проект. кап. рем.
4	МБОУ "СОШ №2 переход	Проект. кап. рем.
5	Строение	Сущ.


Экспликация временных зданий и сооружений

Поз.	Наименование	Кол-во	Площ.	Габаритные размеры	Примечание
6	Помещение административно-бытовое	1	16,8	2,8х6	Вагон "Кедр"
7	Кантора прораба	1	16,8	2,8х6	Вагон "Кедр"
8	Площадка складская открытая	2	36	3х12	
9	Биотуалет	1	1	1х1	

Ситуационный план



Грузовысотные характеристики автокрана КС-55732



Примечание:

- У входа на строительную площадку установить информационный щит;
- Площадку строительства оградить сигнальной лентой;
- До начала производства работ основного периода установить временные здания и сооружения;
- Выполнить освещение строительной площадки и рабочих мест в соответствии с СН 81-80 "Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок";
- Установить дорожные знаки для проезда автотранспорта и механизмов;
- Складирование осуществлять по СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1;
- При выезде строительного автотранспорта со строительной площадки следует мыть колеса;
- Для питьевых нужд завозить сертифицированную воду в пластиковых канистрах;
- По завершению работ по капитальному ремонту объекта предусмотреть мероприятия по восстановлению благоустройства территории.

СТ-001.20-2020-004-ПОКР.ГЧ

"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ "СОШ №2 в городе Югорске", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, д.27

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кровля	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Федулов				04.2020		П	2	
Проверил	Грачев				04.2020	Стройгенплан М1:600	ООО "ТехЭкс"		
Н. контр	Грачев				04.2020				
ГИП	Грачев				04.2020				