


Согласовано				
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N		



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	примеч.
1	ГОСТ 5781-82	Ø32 А-III L=4790	4	30.22	120.88
2	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=4790	4	11.83	47.32
3	ГОСТ 5781-82	Ø8 А-I L=2250	16	0.89	14.24
4	ГОСТ 5781-82	Ø8 А-I L=700	32	0.28	8.96
		Бетон В25 м <sup>3</sup>	1.56		

## ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
3		4	

						ХМСПБ-28-14-КР.6		
						Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске		
изм	кол.уч.	лист	док	подпись	дата	Блок 5	Стад.	лист
Разработал		Хандрыга			03.14		п	47
Проверил		Шаламов			03.14			
		ГИП	Шаламов		03.14	Колонна КЗ-5. Опалубочный чертеж Схема армирования.		000 "ХМСПБ"