


Согласовано						
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N				



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	примеч.
1	ГОСТ 5781-82	Ø32 А-III L=8210	4	51.81	207.24
2	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=8210	4	20.3	81.2
3	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=7950	11	19.64	216.04
4	ГОСТ 5781-82	Ø8 А-I L=4650	24	1.84	44.16
5	ГОСТ 5781-82	Ø8 А-I L=700	72	0.28	20.16
		Бетон В25 м ³	7.1		

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
1, 2		3	
4		5	

						ХМСПБ-28-14-КР.6		
						Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске		
изм	кол.уч.	лист	док	подпись	дата	Блок 5	Стад.	лист
Разработал		Хандрыга			03.14		п	11
Проверил		Шаламов			03.14	Колонна К1-5. Опалубочный чертеж Схема армирования.	ООО "ХМСПБ"	
ГИП		Шаламов			03.14			