







Конструктивный разрез 2-2 крыши в осях Е-Г



Разрез 2-2 в осях Е-Г



1. Деревянные элементы изготовить из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта и влажность не более 20%
2. Все деревянные элементы обработать антисептирующими и огнезащитными составами
3. Размеры уточнить по месту
4. Все деревянные конструкции, соприкасающиеся с кладкой, обернуть изолирующим материалом (строительный рубероид, толь и т.п.)
5. В местах установки СЗУ предусмотреть устройство обрешетки по осям крепления болтов СЗУ

						СТ-001.20-2020-004-КР.ГЧ			
						"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп мбоду "сош №2 в г.Югорске" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.Таяжная, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сосновский				04.2020		П	9	
Проверил	Грачев				04.2020				
						Конструктивный разрез 2-2 крыши в осях Е-Г	ООО "ТехЭкс"		
Н.контроль	Грачев				04.2020				
ГИП	Грачев				04.2020				