

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГРА-С"

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА МБОУ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"
В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 "Архитектурные решения"

115.10.ПИР – АР

Том 3 (изм.)

2011г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГРА-С"

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА МБОУ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"
В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 "Архитектурные решения"

115.10.ПИР – АР




Том 3 (изм.)

Директор




Зотов А.В.

2011г.

Обозначение	Наименование	Примечание
115.10.ПИР - АР.С	Содержание раздела	2
115.10.ПИР - АР.СП	Состав проекта	3
115.10.ПИР - АР	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	4
115.10.ПИР - АР	Общие данные	5
115.10.ПИР - АР	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	6
115.10.ПИР - АР	Фасады 1-12, 12-1	7
115.10.ПИР - АР	Фасады А-И, И-А	8
115.10.ПИР - АР	Фасады 4-9, 9-4, Е-Д, Д-Е	9
115.10.ПИР - АР	План первого этажа. Экспликация помещений	10
115.10.ПИР - АР	План второго этажа. Экспликация помещений	11
115.10.ПИР - АР	План третьего этажа. Экспликация помещений	12
115.10.ПИР - АР	План четвертого этажа. Экспликация помещений	13
115.10.ПИР - АР	План подвального этажа	14
115.10.ПИР - АР	План чердака	15




						115.10.ПИР – АР.С			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №3” в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Казаков			10.06		П	1	1
ГИП		Зотов А.В.			10.06				
Н.контроль		Чикишева			10.06	Содержание раздела	ООО СП “Югра-С”		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	115.10.ПИР - ПЗ	Пояснительная записка	
2	115.10.ПИР - ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
3	115.10.ПИР - АР	Архитектурные решения	
3.1	115.10.ПИР - КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень мероприятий, содержание технологических решений	
4.1	115.10.ПИР - ИОС.1	Система электроснабжения	
4.2	115.10.ПИР - ИОС.2	Система водоснабжения и водоотведения	
		Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети	
4.3.1	115.10.ПИР - ИОС.3.1	Отопление	
4.3.2	115.10.ПИР - ИОС.3.2	Узел коммерческого учета тепловой энергии водяного отопления	
4.3.3	115.10.ПИР - ИОС.3.3	Тепловые сети	
4.3.4	115.10.ПИР - ИОС.3.4	Вентиляция и кондиционирования воздуха	
4.3.5	115.10.ПИР - ИОС.3.5	Автоматизация систем вентиляции	
4.4	115.10.ПИР - ИОС.4	Сети связи	
4.5	115.10.ПИР - ИОС.5	Система диспетчеризации и диагностики лифтов (контроллер локальной шины)	
4.6	115.10.ПИР - ИОС.6	Технологические решения	
5	115.10.ПИР - ПОС	Проект организации строительства	
6	115.10.ПИР - ООС	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
7	115.10.ПИР - ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
8	115.10.ПИР - СМ	Смета на ремонт	
9	115.10.ПИР - ЛП	Лифт пассажирский GeN2 Premier	
10	115.10.ПИР - ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
11	115.10.ПИР - ЭЭ	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	

						115.10.ПИР - АР.СП			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Казаков			10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
ГИП		Зотов А.В.			10.06				
						Состав проекта	ООО СП "Югра-С"		
Н.контроль		Чикишева			10.06				




ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
2	Общие данные	
3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
4	Фасады 1-12, 12-1	
5	Фасады А-И, И-А	
6	Фасады 4-9, 9-4, Е-Д, Д-Е	
7	План первого этажа. Экспликация помещений	
8	План второго этажа. Экспликация помещений	
9	План третьего этажа. Экспликация помещений	
10	План четвертого этажа. Экспликация помещений	
11	План подвального этажа	
12	План чердака	

						115.10.ПИР – АР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №3” в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Казаков			10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Зотов А.В.			10.06		П	1	12
Н.контроль		Чикишева			10.06	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	ООО СП “Югра-С”		

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 23747-88	Двери наружные для жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 30674-99	Оконные блоки пластиковые, остекленные стеклопакетами	
СНиП 2.01.02-85*	Противопожарные нормы	
СНиП 2.03.13-88	Полы	
СНиП 2.08.01-89*	Общественные здания и сооружения	

						115.10.ПИР - АКР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Казаков			10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГИП		Зотов А.В.			10.06				
						Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	ООО СП "Югра-С"		
Н.контроль		Чикишева			10.06				

Фасад 1-12



Фасад 12-1



- Наружная отделка фасадов - металоcайдинг по металлическому каркасу
- Белый RAL 9003
 - Бежевый RAL 1015
 - Коричнево-бежевый RAL 1011
- Кровля - металлочерепица
- Красно-коричневый RAL 3011

Примечания:

- Всего металоcайдинга: на фасад - 3300м^2
на цоколь - 280м^2
- Всего утеплителя ROCKWOOL Венти Батс с плотностью 90кг/м толщ.100мм: на фасад - 330м^3

						115.10.П.ИР - АР		
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Казаков	10.06					П	4
ГИП	Зотов А.В.	10.06				Фасад 1-12. Фасад 12-1	ООО СП "Югра-С"	
Н.контроль	Чикишева	10.06						




Фасад А-И




Фасад И-А




- Наружная отделка фасадов - металосайдинг по
металлическому каркасу
- Белый RAL 9003
 - Бежевый RAL 1015
 - Коричнево-бежевый RAL 1011
- Кровля - металлочерепица
- Красно-коричневый RAL 3011

						115.10.П.ИР - АР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
Изм.	Колуч	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Казаков				10.06		П	5	
ГИП	Зотов А.В.				10.06				
Н.контроль	Чикишева				10.06		Фасад А-И, Фасад И-А		
							ООО СП "Югра-С"		


Фасад 4-9 по оси "Е"



Фасад Е-Д по оси "9"



Фасад Д-Е по оси "4"




Фасад 9-4 по оси "Д"



- Наружная отделка фасадов - метало сайдинг по
металлическому каркасу
- Белый RAL 9003
 - Бежевый RAL 1015
 - Коричнево-бежевый RAL 1011
- Кровля - металлочерепица
- Красно-коричневый RAL 3011

						115.10.П.ИР - АР		
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Казаков	10.06					П	6
ГИП	Зотов А.В.	10.06						
Н.контроль	Чикишева	10.06				Фасад 4-9 по оси "Е" Фасад Е-Д по оси "9" Фасад Д-Е по оси "4" Фасад 9-4 по оси "Д"	ООО СП "Югра-С"	



Экспликация помещений





Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
Первый этаж			
1	Тамбур	8,3	
2	Тамбур	11,1	
3	Гардероб	98,5	
4	Библиотека (картотека)	48,7	
4/1	Архив библиотеки	15,8	
4/2	Читальный зал	28,3	
5	С.у.	3,9	
6	Туалет	12,7	
7	Умывальная	4,4	
8	Кабинет музыки	59,5	
9	Кабинет трудов для девочек	59,9	
10	Вспомогательное помещение (кухня)	13,9	
11	Вспомогательное помещение (лаборатория)	16,1	
12	Кабинет трудов для мальчиков (столярная мастерская)	66,7	
13	Кабинет трудов для мальчиков (словесная мастерская)	71,0	
14	Холл	292,5	
14/1	Умывальная	17,1	
15	Стоматологический кабинет	19,9	
16	Комната охранника	5,7	
17	Тамбур	13,9	
18	Электрощитовая	9,0	
19	Обеденный зал	51,1	
20	Моечная	23,7	
21	Коридор	9,9	
22	Склад	9,3	
23	Цех	6,5	
24	Коридор	38,2	
25	Склад	6,0	
26	Электрощитовая	3,1	
27	Комната персонала	8,2	
28	Склад	13,5	
29	Тамбур	2,2	
30	Моечная инвентаря	1,7	
31	Цех	9,3	
32	Кабинет	7,8	
33	С.у.	1,4	
34	Цех	11,7	
35	Цех	11,3	
36	Цех	10,0	
37	Обеденный зал	132,9	
38	Кабинет зам.директора по АХЧ	15,9	
39	Бытовое помещение	7,4	
40	Бытовое помещение	14,3	
41	Учительская	78,6	
41/1	Гардероб для учителей	16,8	
42	Гардероб	101,2	


Условные обозначения

- ✕ - трапики
- 41/1 - номер помещения
- Т-1 - тип пола (см.л.)

Примечания

1. Данный лист см. совместно с л.12.

						115.10.ПИР – АР			
1	1	–	–		10.06	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Казаков			10.06		П	7	
ГИП		Зотов А.В.			10.06				
Н.контроль		Чикишева			10.06	План первого этажа Экспликация помещений	ООО СП "Югра-С"		



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
Второй этаж			
43	Спортзал	261.5	
44	Подсобное помещение	10.4	
45	Помещение для хранения спорт.инвентаря	6.4	
46	Комната отдыха тренеров	16.4	
47	Спортзал	163.9	
48	Умывальная	5.0	
49	Помещение для хранения уборочн. инвентаря	3.7	
50	Туалет	12.5	
51	Кабинет директора	34.9	
52	Приемная	15.8	
53	Кабинет химии	65.4	
54	Лаборатория для химии	16.4	
55	Отдел кадров	16.3	
56	Кабинет начальных классов	49.7	
56/1	Лаборатория	16.1	
57	Процедурная	14.7	
58	Медицинский кабинет	18.5	
59	Кабинет начальных классов	53.1	
60	Кабинет начальных классов	51.6	
61	Кабинет начальных классов	48.5	
62	Коридор	354.8	
63	Кабинет начальных классов	48.4	
64	Кабинет начальных классов	50.6	
65	Кабинет начальных классов	49.4	
66	Умывальная	3.2	
67	Туалет	7.2	
68	Туалет	8.6	
69	Умывальная	2.8	
70	Коридор	55.9	
71	Кабинет ин.языка	35.2	
72	С.у.	2 х 2.6=5.2	
73	Душевая для девочек	11.7	
74	Душевая для мальчиков	10.2	
75	Раздевальная для мальчиков	8.8	
76	Раздевальная для девочек	9.2	
А	Душевая для инвалидов	9.1	
Б	Раздевальная для инвалидов	5.8	
В	С.у. для инвалидов	3.3	
77	Световой карман	15.5	
78	Бухгалтерия	32.4	


Условные обозначения

- ✕ - трапики
- 71 - номер помещения
- Т-1 - тип пола (см.л.)

Примечания

1. Данный лист см. совместно с л.12.

						115.10.П.ИР - АР			
1	2	-	-	10.06	10.06	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Казаков			10.06	10.06		П	8	
ГИП	Зотов А.В.			10.06	10.06				
Н.контроль	Чикишева			10.06	10.06		План второго этажа Экспликация помещений		
							ООО СП "Югра-С"		



Экспликация помещений





Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
Третий этаж			
79	Кабинет логопедов	35.4	
80	Коридор	55.0	
81	Кабинет организаторов по воспит.работе	49.0	
82	Световой карман	36.8	
83	Лаборатория для биологии	14.7	
84	Кабинет заместителей	50.3	
85	Помещение для хранения уборочн. инвентаря	3.1	
86	Умывальная	5.1	
87	Туалет	13.0	
88	Кабинет физики	50.6	
89	Кабинет физики	65.8	
90	Лаборатория для физики	33.6	
91	Кабинет биологии	48.5	
92	Кабинет ин.языка	51.3	
93	Кабинет истории	53.4	
94	Кабинет истории	50.0	
95	Кабинет ин.языка	48.2	
96	Коридор	355.5	
97	Кабинет рисования	49.8	
98	Кабинет математики	51.4	
99	Кабинет математики	48.8	
100	Умывальная	2.6	
101	Туалет	7.4	
102	Туалет	8.6	
103	Умывальная	3.2	


Условные обозначения

- ✕ - трапики
- 81 - номер помещения
- Т-1 - тип пола (см.л.)

Примечания

1. Данный лист см. совместно с л.12.

						115.10.ПИР – АР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
1	2	-	-		10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Калуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		П	9	
Разраб.					10.06				
					10.06				
						План третьего этажа Экспликация помещений	ООО СП "Югра-С"		
ГИП				Зотов А.В.	10.06				
Н.контроль				Чикишева		10.06			



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименованис	Площадь, м2	Кат. поме-щения
Четвертый этаж			
104	Кабинет охраны труда	13.8	
105	Кабинет информатики	68.8	
106	Серверная	40.4	
107	Кабинет информатики	68.8	
108	Кабинет методиста	13.8	
109	Умывальная	8.5	
110	Туалет	8.6	
111	Помещение для хранения уборочн. инвентаря	4.1	
112	Кабинет математики	51.0	
113	Кабинет математики	49.8	
114	Кабинет русского языка	48.6	
115	Кабинет ОБЖ	49.6	
115/1	Лаборатория	16.3	
116	Кабинет русского языка	49.8	
117	Кабинет литературы	52.1	
118	Кабинет литературы	48.9	
119	Кабинет математики	47.7	
120	Коридор	345.0	
121	Кабинет литературы	49.0	
122	Лаборатория для географии	16.9	
123	Кабинет географии	50.4	
124	Кабинет ин.языка	33.4	
125	Умывальная	2.7	
126	Туалет	7.6	
127	Туалет	8.2	
128	Умывальная	2.6	

Условные обозначения


- ✕ - трапики
- 104 Т-1 - номер помещения
- Т-1 - тип пола (см.л.)

Примечания

1. Данный лист см. совместно с л.12.

						115.10.П.ИР - АР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
1	2	-	-	Изм.	10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Калуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.				Казаков	10.06		П	10	
ГИП				Зотов А.В.	10.06		ООО СП "Югра-С"		
Н.контроль				Чикишева	10.06	План четвертого этажа Экспликация помещений			










План подвального этажа



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
Подвальный этаж			
129	Тепловой узел	55.7	B3
130	Венткамера	90.0	B3
131	Венткамера	18.0	B3

115.10.П.ИР - АР					
Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Казаков	10.06	10.06	10.06	10.06
ГИП	Зотов А.В.	10.06	10.06	10.06	10.06
Н.контроль	Чикишева	10.06	10.06	10.06	10.06
Архитектурные решения				Стадия	Лист
План подвального этажа				П	11
				ООО СП "Югра-С"	

Наименование, № помещения по проекту	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, кв.м
8-11,16, 44-46, 51-56,56/1, 59-61,63-65,71, 78,79,81,83,84, 88-95, 97,98,99, 104,108,112-119, 121-124	T-1		Линолеум коммерческий- 6мм Прослойка на быстротвердеющей мастике на водостойких вяжущих- 1мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 23мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 50мм Ж/б плита перекрытия- 220мм	2064,0
105,106,107	T-2		Линолеум антисептический с электрическим сопротивлением более 10 ⁹ Ом - 6мм Прослойка на быстротвердеющей мастике на водостойких вяжущих- 1мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 23мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 50мм Ж/б плита перекрытия - 220мм	178,0
1,2,17,77,82 лестничные клетки, крыльца, пандус	T-3		Керамогранитная плитка - 20мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 20мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 50мм Ж/б плита перекрытия - 220мм	335,2
5,6,7,15,48,49, 50,57,58,66-69, 72-76, А,Б,В, 85,86,87,100, 101-103,109,110 111,125-128	T-4		Керамическая плитка половая - 10мм Прослойка на цем.-песч-ре М150- 15мм Гидроизоляция - гидроизол на прослойке битумной мастике - 2слоя Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 50мм Ж/б плита перекрытия - 220мм	270,1
12,13,18	T-5		Бетон В15- 30мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 50мм Ж/б плита перекрытия - 220мм	146,7
43,47	T-6		Паркет, лиственница сорт "Люкс" - 21мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 24мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 35мм Ж/б плита перекрытия - 220мм	425,4
3,42	T-7		Керамогранитная плитка - 20мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 20мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 100мм Гидроизоляция - Гидротекс "В" - 2 слоя Бетон В15- 120мм Уплотненный щебнем грунт - 100мм	199,7
129, 130	T-7*		Бетон В15- 50мм Гидроизоляция - Гидротекс "В" - 2 слоя Бетон В15- 120мм Уплотненный щебнем грунт - 100мм	145,7
4,4/1,4/2, 41, 41/1	T-8		Линолеум коммерческий- 6мм Прослойка на быстротвердеющей мастике на водостойких вяжущих- 1мм Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150- 23мм Керамзитобетон В5 (800кг/куб.м) - 100мм Гидроизоляция - Гидротекс "В" - 2 слоя Бетон В15- 120мм Уплотненный щебнем грунт - 100мм	188,2

Спецификация элементов заполнения оконно-дверных проемов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Окна				
О-1	ГОСТ 30674-99	ОП Б21360*1160(h)	1	С коробкой толщ.120мм Rreg>0.66м ² C/Вт цвет - белый
О-2	ГОСТ 30674-99	ОП Б21760*1760(h)	55	
О-3	ГОСТ 30674-99	ОП Б22360*1760(h)	48	Подоконник из ПВХ шир.550мм
О-4	ГОСТ 30674-99	ОП Б22060*1760(h)	8	ГОСТ 30673-99 цвет - белый
О-5	ГОСТ 30674-99	ОП Б25360*1460(h)	9	
О-6	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1360*860(h)	3	Здание лыжной базы
Двери				
Д-1	НПО "Пульс"	ДПМО 21-15 (EI60)	13	стекло 300х900(h) в обеих створках, с порогом укомплектовать устройствами самозакрывания координацией последовательного закрывания створок, уплотнителями в притворах; цвет - белый
Д-1*	НПО "Пульс"	ДПМО 21-13 (EI60)	1	
Д-2	НПО "Пульс"	ДПМ 21-10 (EI60)	10	
Д-2*	НПО "Пульс"	ДПМ 21-9 (EI60)	1	
Д-3	ГОСТ 23747-88	ДАГ 21-13 ПУ	1	Rreg>2.4м ² C/Вт цвет - серый
Д-4	ГОСТ 23747-88	ДАГ 21-18 ПУ	2	
Д-5	ГОСТ 23747-88	ДАГ 21-10 ПУ	7	
Д-5*	ГОСТ 23747-88	ДАГ 15-10 ПУ	2	
Д-6	ГОСТ 6629-88	ДГ21-9	31	
Д-7	ГОСТ 6629-88	ДГ21-8	20	
Д-8	ГОСТ 6629-88	ДГ21-10	49	
Д-9	ГОСТ 6629-88	ДГ21-14	8	
Д-10		Дверь решетчатая металлическая	4	ячейка 150х150 из ар-ры Ф12мм по периметру стальной уголок 75х5 ушки для навесного замка из метал. полосы толщ.5мм; цвет - серый
Д-11	ГОСТ 6629-88	ДГ24-15	4	
Д-12	НПО "Пульс"	Люк 95-95 (EI60)	2	со стремянкой





Примечания:

- Шахту лифта с внутренней стороны оштукатурить.
- Не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью:
НГ - стены, потолки в лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г1, В1, Д1, Т1 - стены, потолки в общих коридорах, холлах;
Г1, РП1, Д1, Т1 - покрытие пола в лестничных клетках, лифтовых холлах;
В1, РП1, Д3, Т2 - покрытие пола в общих коридорах, холлах.
- Цвета красок для потолков и стен должны быть теплых тонов.

Ведомость отделки помещений

Наименование или № помещений	Вид отделки элементов интерьеров					Примечание
	Потолок	Площ. м ²	Стены или перегородки	Площ. м ²	Низ стен или перегородок	
3, 4, 4/1, 4/2, 8-14, 39,40,42-47,53-56, 59-65,70,71,77,80,82, 83,88-99,105,106,107 112-124	Шпатлевка Окраска акриловыми красками	3340,3	Штукатурка Шпатлевка Окраска акриловыми красками	5581	Рабочую зону раковины облицевать керамической плиткой h=1,8м и шириной 1,2м	Плинтус керамический
16,38,41, 41/1, 51, 52,78,79,81, 84,104,108	Подвесной потолок "Армстронг" по металлическим профилям	362.0	Штукатурка Шпатлевка Оклейка виниловыми обоями	763.3	Рабочую зону раковины облицевать керамической плиткой h=1,8м и шириной 1,2м	Плинтус полимерный. Высота помещений h=2.7м
18,129, 130, 131	Шпатлевка Окраска водоэмульсион. красками	172.7	Штукатурка Шпатлевка Окраска водоэмульсион. красками	147.5		Плинтус керамический
5,6,7,15,48,49,50,57, 58,66,67,68,69,72-76 85,86,87,100,101, 102,103,109,110, 111,125-128	Шпатлевка Окраска акриловыми красками	273,1	Штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	644,7		Плинтус керамический
Лестничные клетки	Шпатлевка Окраска акриловыми красками	172,6	Штукатурка Шпатлевка Окраска акриловыми красками	456.0		Плинтус керамогранит

- Противопожарные двери выполнить самозакрывающимися с уплотнителем в притворах.
- После проведения отделочных работ полы в коридорах, холлах и рекреациях необходимо почистить и отшлифовать.
- Вентиляционные короба отделать ГВЛ толщ.10мм, затем окрасить акриловой краской по шпатлевке. Всего: 1900м².

						115.10.ПИР - АР			
						Капитальный ремонт объекта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" в городе Югорске			
1	2	-	-		10.06	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		П	12	
Разраб.	Казаков				10.06				
ГИП	Зотов А.В.				10.06				
						Экспликация полов. Ведомость отделки помещений Спецификация элементов заполнения оконно-дверных проемов	ООО СП "Югра-С"		
Н.контроль	Чикишева				10.06				